

### SKŁADANE DREWNIANE

Jukka-talo to drewniane domy modułowe, których elementy przygotowuje się w fabryce według projektu, a następnie przywozi i składa na placu budowy. Model domu można wybrać z katalogu albo



stworzyć samodzielnie. Zaletą systemu jest duża precyzja wykonania, krótki czas realizacji (do trzech miesięcy) i możliwość prowadzenia prac zimą. Ściany zewnętrzne budynku są wypełnione wełną mineralną grubości 27 cm i mają współczynnik przenikania ciepła  $U = 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ . Również konstrukcja podłogi i stropu zapewnia dobre parametry cieplne, a okna mają współczynnik  $U = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ . Wszystkie moduły są połączone i uszczelnione tak, aby



ograniczyć straty ciepła. Od wewnątrz ściany są obłożone podwójną płytą, co zwiększa sztywność i ułatwia ich wykończenie.

**Cena** ▶ 1800-2600 zł/m<sup>2</sup> (dom wykończony z zewnątrz, z oknami i drzwiami zewnętrznymi, z konstrukcją ścian wewnętrznych i konstrukcją dachu przystosowaną pod każdy rodzaj pokrycia z obróbkami, bez izolacji termicznej dachu i pokrycia, w cenę wliczono koszt projektu i nadzór budowlany)

**Producent:** Jukka-talo, Finlandia

**Przedstawiciel:** FDPL, Łódź, tel. 0 42 658 15 55, [www.fdpl.eu](http://www.fdpl.eu)